

混凝土模块式排水检查井

补充定额

说 明

一、本补充定额包括模块式圆形雨水检查井、模块式圆形污水检查井、模块式矩形雨水检查井、模块式矩形污水检查井以及模块式混凝土井筒调整，共 5 节 51 项定额子目，作为《山东省市政工程消耗量》（SDA1-31-2016）第六册《排水工程》中第六章“管道附属构筑物”（以下简称原定额）中的补充子目。

二、本补充定额依据国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201-4）进行编列。原定额中“预制装配式钢筋混凝土定型井”依据青岛市通用图集《城市道路检查井》（2012 年）进行编列。

三、本补充定额适用于市政工程中雨水及无腐蚀性污水管道工程。

四、本补充定额已综合考虑了钢筋制安、模板安拆、模块砌筑、混凝土填芯、混凝土浇筑、防水砂浆抹面、踏步安拆以及井室盖板、井盖安装等全部操作过程。

五、当设计井深与定额不同时，可套用“井筒调增”子目进行调整。

工程量计算规则

按设计图示数量以“座”计算。

五、混凝土模块式排水检查井（06MS201-4）

1. 圆形雨水检查井

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手杆安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填充、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。 计量单位：座

定 额 编 号			6-6-539	6-6-540	6-6-541	6-6-542	6-6-543	6-6-544
项 目		模块式圆形雨水检查井						
		井径（mm），井深（m），适用管径（mm）						
		700	800	900	1100	1300	1500	
		1.4		2.5				
		200~400		200~500	400~600	600~700	700~800	
名 称		单 位	数 量					
人 工	综合工日(市政)	工日	4.443	4.844	9.732	12.129	13.960	15.403
材 料	排水井混凝土模块M-Y7	块	39.000	—	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-Y8	块	—	45.000	—	—	—	—
	排水井混凝土模块M-Y9	块	—	—	99.000	—	—	—
	排水井混凝土模块M-Y11	块	—	—	—	121.000	—	—
	排水井混凝土模块M-Y13	块	—	—	—	—	142.000	—
	排水井混凝土模块M-Y15	块	—	—	—	—	—	164.000
	混凝土井圈 φ700, h=140	个	1.000	—	1.000	1.000	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ800, h=140	个	—	1.000	—	—	—	—
	钢筋 HPB300 φ10	t	—	—	0.010	0.015	—	—
	钢筋 HPB300 φ12	t	—	—	—	—	0.026	—
	钢筋 HRB335 ≤ φ18	t	—	—	—	—	—	0.317
	砌筑水泥砂浆 M10.0	m ³	—	—	—	—	—	—
	圆形井室盖板 φ900	块	—	—	1.000	—	—	—
	圆形井室盖板 φ1100	块	—	—	—	1.000	—	—
	圆形井室盖板 φ1300	块	—	—	—	—	1.000	—
	圆形井室盖板 φ1500	块	—	—	—	—	—	1.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	—	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁井盖、井座 φ800重型	套	—	1.000	—	—	—	—
	铸铁踏步 252×152	套	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	预拌混凝土 C15	m ³	0.060	0.090	0.320	0.510	0.710	0.950
预拌混凝土 C25	m ³	0.656	0.681	0.998	1.898	2.282	2.814	
其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
机 械	汽车式起重机 16t	台班	0.043	0.047	0.173	0.182	0.194	0.212
	叉式起重机 5t	台班	0.111	0.123	0.237	0.249	0.266	0.290
	载重汽车 4t	台班	0.001	0.001	0.005	0.005	0.006	0.006
	机动翻斗车 1t	台班	0.028	0.031	0.114	0.120	0.128	0.140
	其他机械费	元	10.480	11.540	32.180	34.310	36.990	39.420

2. 圆形污水检查井

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手杆安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填芯、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。 计量单位：座

定额编号		6-6-545	6-6-546	6-6-547	6-6-548	6-6-549	6-6-550	
项 目		模块式圆形污水检查井						
		井径 (mm)，井深 (m)，适用管径 (mm)						
		700	800	900	1100	1300	1500	
		1.4		2.8	3.0	3.2		
		200~400	200~500	400~600	600~700	700~800		
名 称		单 位	数 量					
人	综合工日(市政)	工日	4.494	4.895	9.919	12.892	15.385	17.945
材	排水井混凝土模块M-Y7	块	39.000	—	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-Y8	块	—	45.000	—	—	—	—
	排水井混凝土模块M-Y9	块	—	—	117.000	—	—	—
	排水井混凝土模块M-Y11	块	—	—	—	153.000	—	—
	排水井混凝土模块M-Y13	块	—	—	—	—	194.000	—
	排水井混凝土模块M-Y15	块	—	—	—	—	—	224.000
	混凝土井圈 φ700, h=140	个	1.000	—	1.000	1.000	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ800, h=140	个	—	1.000	—	—	—	—
	钢筋 HPB300 φ10	t	—	—	0.010	0.015	—	—
	钢筋 HPB300 φ12	t	—	—	—	—	0.026	—
	钢筋 HRB335 ≤ φ18	t	—	—	—	—	—	0.317
	圆形井室盖板 φ900	块	—	—	1.000	—	—	—
	圆形井室盖板 φ1100	块	—	—	—	1.000	—	—
	圆形井室盖板 φ1300	块	—	—	—	—	1.000	—
	圆形井室盖板 φ1500	块	—	—	—	—	—	1.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	—	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁井盖、井座 φ800重型	套	—	1.000	—	—	—	—
	铸铁踏步 252×152	套	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m ³	0.087	0.097	0.122	0.123	0.160	0.224
	预拌混凝土 C15	m ³	0.100	0.130	0.400	0.630	0.910	1.240
预拌混凝土 C25	m ³	0.656	0.681	1.065	2.130	2.622	3.202	
其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
机	汽车式起重机 16t	台班	0.043	0.047	0.193	0.203	0.217	0.236
	叉式起重机 5t	台班	0.119	0.123	0.261	0.274	0.293	0.320
	载重汽车 4t	台班	0.001	0.001	0.005	0.005	0.006	0.006
	机动翻斗车 1t	台班	0.028	0.031	0.128	0.134	0.144	0.157
	其他机械费	元	10.880	11.540	35.670	38.370	41.660	44.780

3. 矩形雨水检查井

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手杆安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填芯、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。

计量单位：座

定额编号		6-6-551	6-6-552	6-6-553	6-6-554	6-6-555	6-6-556	
项 目		模块式矩形直线雨水检查井						
		适用管径 (mm)，井室尺寸 (m*m)，井深 (m)						
		900~1000	1100~1300	1400~1600	1700~1800	1900	2000	
		1.5×1.1	1.9×1.1	2.3×1.1	2.7×1.1			
		2.5		2.7	2.9	3.1	3.3	
名 称		单 位	数 量					
人 工	综合工日(市政)	工日	13.765	15.874	18.050	20.510	21.053	21.724
材 料	钢筋 HPB300≤φ10	t	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006
	钢筋 HRB335≤φ18	t	0.076	0.087	0.045	0.051	0.051	0.051
	钢筋 HRB335≤φ20	t	—	—	0.083	—	—	—
	钢筋 HRB335≤φ25	t	—	—	—	0.110	0.110	0.110
	排水井混凝土模块M-Y7	块	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-J40	块	52.000	62.000	78.000	88.000	84.000	88.000
	排水井混凝土模块M-J45	块	40.000	40.000	44.000	48.000	52.000	56.000
	排水井混凝土模块M-J49	块	40.000	40.000	44.000	48.000	52.000	56.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	矩形井室盖板1500×1100	块	1.000	—	—	—	—	—
	矩形井室盖板1900×1100	块	—	1.000	—	—	—	—
	矩形井室盖板2300×1100	块	—	—	1.000	—	—	—
	矩形井室盖板2700×1100	块	—	—	—	1.000	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ700，h=140	个	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁踏步 252×152	套	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	预拌混凝土 C15	m ³	2.100	2.580	3.210	3.920	3.960	4.060
	预拌混凝土 C25	m ³	1.804	2.392	2.816	3.134	3.186	3.262
	其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
机 械	汽车式起重机 16t	台班	0.205	0.226	0.248	0.260	0.273	0.287
	叉式起重机 5t	台班	0.202	0.222	0.244	0.257	0.269	0.283
	载重汽车 4t	台班	0.010	0.011	0.012	0.013	0.013	0.014
	机动翻斗车 1t	台班	0.244	0.268	0.295	0.310	0.326	0.342
	其他机械费	元	40.810	43.170	47.150	52.570	54.800	57.150

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手杆安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填芯、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。 计量单位：座

定额编号		6-6-557	6-6-558	6-6-559	6-6-560	6-6-561	6-6-562	
项 目		模块式矩形三通雨水检查井						
		适用管径 (mm)，井室尺寸 (m×m)，井深 (m)						
		900~1000	1100~1300	1400~1600	1700~1800	1900	2000	
		1.9×1.9	2.3×2.3	2.7×2.7	3.1×3.1			
		2.5	2.7	2.9	3.1	3.3		
名 称		单 位	数 量					
人 工	综合工日(市政)	工日	19.086	24.328	31.397	38.802	39.722	40.691
材 料	钢筋 HPB300≤φ10	t	0.006	0.007	0.008	0.020	0.020	0.020
	钢筋 HRB335≤φ18	t	0.137	0.091	0.177	0.222	0.222	0.222
	钢筋 HRB335≤φ20	t	—	0.107	—	0.276	0.276	0.276
	钢筋 HRB335≤φ25	t	—	—	0.191	—	—	—
	排水井混凝土模块M-Y7	块	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-J40	块	108.000	133.000	172.000	189.000	204.000	216.000
	排水井混凝土模块M-J45	块	40.000	40.000	44.000	44.000	48.000	52.000
	排水井混凝土模块M-J49	块	40.000	40.000	44.000	44.000	48.000	52.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	矩形井室盖板1900×1900	块	1.000	—	—	—	—	—
	矩形井室盖板2300×2300	块	—	1.000	—	—	—	—
	矩形井室盖板2700×2700	块	—	—	1.000	—	—	—
	矩形井室盖板3100×3100	块	—	—	—	1.000	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ700，h=140	个	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁踏步 252×152	套	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	预拌混凝土 C15	m ³	3.410	4.750	6.570	8.830	9.010	9.170
	预拌混凝土 C25	m ³	2.886	4.523	6.239	8.051	8.129	8.243
其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
机 械	汽车式起重机 16t	台班	0.227	0.250	0.287	0.316	0.338	0.368
	叉式起重机 5t	台班	0.229	0.252	0.290	0.319	0.341	0.372
	载重汽车 4t	台班	0.014	0.015	0.018	0.019	0.021	0.023
	机动翻斗车 1t	台班	0.325	0.358	0.411	0.452	0.484	0.527
	其他机械费	元	43.790	50.570	63.340	75.090	77.510	80.060

6 山东省市政工程消耗量定额

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手杆安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填芯、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。 计量单位：座

定额编号			6-6-563	6-6-564	6-6-565	6-6-566	6-6-567	6-6-568	6-6-569
项 目			模块式矩形四通雨水检查井						
			适用管径 (mm)，井室尺寸 (m×m)，井深 (m)						
			900	1000~1100	1200~1300	1400~1600	1700~1800	1900	2000
			1.9×1.5	2.3×1.9	2.7×2.3	3.1×2.7	3.9×3.1		
			2.5			2.7	2.9	3.1	3.3
名 称		单 位	数 量						
人 工	综合工日(市政)	工日	18.097	22.303	27.622	30.966	42.981	43.844	44.734
材 料	钢筋 HPB300≤φ10	t	0.005	0.006	0.007	0.011	0.039	0.039	0.039
	钢筋 HRB335≤φ18	t	0.132	0.079	0.091	0.177	0.222	0.222	0.222
	钢筋 HRB335≤φ20	t	—	0.099	—	—	—	—	—
	钢筋 HRB335≤φ25	t	—	—	0.139	0.203	0.372	0.372	0.372
	排水井混凝土模块M-Y7	块	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-J40	块	84.000	116.000	144.000	178.000	224.000	220.000	232.000
	排水井混凝土模块M-J45	块	40.000	40.000	40.000	44.000	44.000	48.000	52.000
	排水井混凝土模块M-J49	块	40.000	40.000	40.000	44.000	44.000	48.000	52.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	矩形井室盖板1900×1500	块	1.000	—	—	—	—	—	—
	矩形井室盖板2300×1900	块	—	1.000	—	—	—	—	—
	矩形井室盖板2700×2300	块	—	—	1.000	—	—	—	—
	矩形井室盖板3100×2700	块	—	—	—	1.000	—	—	—
	矩形井室盖板3900×3100	块	—	—	—	—	1.000	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ700, h=140	个	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁踏步 252×152	套	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	预拌混凝土 C15	m ³	3.120	4.400	6.010	8.260	14.700	14.890	15.050
	预拌混凝土 C25	m ³	2.666	3.660	5.254	7.118	9.686	9.738	9.814
	其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
机 械	汽车式起重机 16t	台班	0.216	0.248	0.273	0.314	0.346	0.363	0.381
	叉式起重机 5t	台班	0.229	0.263	0.290	0.333	0.366	0.385	0.404
	载重汽车 4t	台班	0.016	0.016	0.018	0.020	0.022	0.024	0.025
	机动翻斗车 1t	台班	0.309	0.355	0.391	0.450	0.494	0.519	0.545
	其他机械费	元	57.150	64.540	72.750	86.740	105.990	109.650	113.510

4. 矩形污水检查井

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手架安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填充、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。 计量单位：座

定额编号		6-6-570	6-6-571	6-6-572	6-6-573	6-6-574	6-6-575	
项 目		模块式矩形直线污水检查井						
		适用管径 (mm)，井室尺寸 (m×m)，井深 (m)						
		900	1000	1100	1200~1300	1400	1500	
		1.5×1.1		1.9×1.1		2.3×1.1		
		3.1	3.6	3.6	3.8	4.0	4.2	
名 称		单 位	数 量					
人	综合工日(市政)	工日	16.671	17.675	20.223	21.410	23.708	24.380
材	钢筋 HPB300≤φ10	t	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006
	钢筋 HRB335≤φ18	t	0.076	0.076	0.087	0.087	0.045	0.045
	钢筋 HRB335≤φ20	t	—	—	—	—	0.089	0.089
	钢筋 HRB335≤φ25	t	—	—	—	—	—	—
	排水井混凝土模块M-Y7	块	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-J40	块	76.000	78.000	102.000	110.000	138.000	132.000
	排水井混凝土模块M-J45	块	56.000	60.000	60.000	64.000	68.000	72.000
	排水井混凝土模块M-J49	块	56.000	60.000	60.000	64.000	68.000	72.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	矩形井室盖板1500×1100	块	1.000	1.000	—	—	—	—
	矩形井室盖板1900×1100	块	—	—	1.000	1.000	—	—
	矩形井室盖板2300×1100	块	—	—	—	—	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ700，h=140	个	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁踏步 252×152	套	6.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	预拌混凝土 C15	m ³	2.840	2.920	3.650	3.780	4.750	4.770
	预拌混凝土 C25	m ³	1.748	1.804	2.262	2.392	2.684	2.742
	其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	机	汽车式起重机 16t	台班	0.288	0.317	0.348	0.366	0.384
叉式起重机 5t		台班	0.277	0.305	0.335	0.352	0.370	0.388
载重汽车 4t		台班	0.014	0.015	0.017	0.018	0.019	0.020
机动翻斗车 1t		台班	0.342	0.376	0.414	0.435	0.456	0.479
其他机械费		元	40.810	42.660	45.120	48.910	53.180	55.530

8 山东省市政工程消耗量定额

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手杆安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填充、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。 计量单位：座

定额编号			6-6-576	6-6-577	6-6-578	6-6-579	6-6-580	6-6-581
项 目			模块式矩形三通污水检查井					
			适用管径 (mm)，井室尺寸 (m×m)，井深 (m)					
			900	1000	1100	1200~1300	1400	1500
			1.9×1.9		2.3×2.3		2.7×2.7	
			3.1	3.6	3.6	3.8	4.0	4.2
名 称		单 位	数 量					
人	综合工日(市政)	工日	23.123	23.900	29.978	31.108	39.802	40.736
	材							
料	钢筋 HPB300≤φ10	t	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.008
	钢筋 HRB335≤φ18	t	0.137	0.137	0.091	0.091	0.177	0.177
	钢筋 HRB335≤φ20	t	—	—	0.107	0.107	—	—
	钢筋 HRB335≤φ25	t	—	—	—	—	0.191	0.191
	排水井混凝土模块M-Y7	块	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-J40	块	156.000	162.000	213.000	229.000	292.000	288.000
	排水井混凝土模块M-J45	块	56.000	60.000	60.000	64.000	68.000	72.000
	排水井混凝土模块M-J49	块	56.000	60.000	60.000	64.000	68.000	72.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	矩形井室盖板1900×1900	块	1.000	1.000	—	—	—	—
	矩形井室盖板2300×2300	块	—	—	1.000	1.000	—	—
	矩形井室盖板2700×2700	块	—	—	—	—	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ700, h=140	个	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁踏步 252×152	套	6.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	预拌混凝土 C15	m ³	4.720	4.830	6.660	6.850	9.660	9.700
	预拌混凝土 C25	m ³	2.802	2.886	4.328	4.523	6.041	6.128
	其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
机	汽车式起重机 16t	台班	0.317	0.349	0.384	0.403	0.423	0.444
	叉式起重机 5t	台班	0.307	0.338	0.371	0.390	0.410	0.430
	载重汽车 4t	台班	0.018	0.020	0.022	0.023	0.024	0.025
	机动翻斗车 1t	台班	0.439	0.483	0.531	0.558	0.586	0.615
	其他机械费	元	43.770	47.420	54.580	59.000	70.180	72.730

工作内容：浇筑混凝土底板、钢筋制作安装、脚手杆安拆、模板安拆、砌筑混凝土模块、混凝土填芯、流槽混凝土浇筑、井室盖板安装、砌筑井筒及安装铸铁井盖。 计量单位：座

定额编号		6-6-582	6-6-583	6-6-584	6-6-585	6-6-586	6-6-587	
项 目		模块式矩形四通污水检查井						
		适用管径 (mm)，井室尺寸 (m×m)，井深 (m)						
		900~1000	1100~1300	1400~1600	1700~1800	1900	2000	
		1.9×1.5	2.3×1.9		2.7×2.3	3.1×2.7		
		2.5		2.7	2.9	3.1	3.3	
名 称		单 位	数 量					
人	综合工日(市政)	工日	21.681	26.629	27.422	30.835	38.618	39.487
材	钢筋 HPB300≤φ10	t	0.005	0.006	0.006	0.007	0.011	0.011
	钢筋 HRB335≤φ18	t	0.132	0.079	0.079	0.091	0.177	0.177
	钢筋 HRB335≤φ20	t	—	0.099	0.099	—	—	—
	钢筋 HRB335≤φ25	t	—	—	—	0.139	0.203	0.203
	排水井混凝土模块M-Y7	块	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	排水井混凝土模块M-J40	块	124.000	186.000	174.000	252.000	310.000	300.000
	排水井混凝土模块M-J45	块	56.000	60.000	60.000	64.000	68.000	72.000
	排水井混凝土模块M-J49	块	56.000	60.000	60.000	64.000	68.000	72.000
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	矩形井室盖板1900×1500	块	1.000	—	—	—	—	—
	矩形井室盖板2300×1900	块	—	1.000	1.000	—	—	—
	矩形井室盖板2700×2300	块	—	—	—	1.000	—	—
	矩形井室盖板3100×2700	块	—	—	—	—	1.000	1.000
	混凝土井圈 φ700，h=140	个	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	铸铁踏步 252×152	套	6.000	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	预拌混凝土 C15	m ³	4.000	5.820	5.730	8.190	11.050	11.040
	预拌混凝土 C25	m ³	2.666	3.412	3.660	5.254	6.986	7.044
	其他材料费	%	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
机	汽车式起重机 16t	台班	0.296	0.340	0.357	0.411	0.473	0.496
	叉式起重机 5t	台班	0.307	0.353	0.371	0.426	0.490	0.515
	载重汽车 4t	台班	0.018	0.021	0.022	0.025	0.029	0.030
	机动翻斗车 1t	台班	0.423	0.486	0.511	0.587	0.675	0.709
	其他机械费	元	57.150	64.540	70.050	78.810	93.410	97.070

5. 井筒调整

工作内容：调制砂浆、盖板以上的井筒吊装、勾缝、爬梯、井盖、井座安装、场内材料运输等。 计量单位：座

定额编号		6-6-588		6-6-589	
项 目		模块式混凝土井筒调整			
		井内径 (mm)			
		φ 700		φ 800	
		每增18cm			
名 称		单 位	数 量		
人 工	综合工日(市政)	工日	0.256	0.297	
	排水井混凝土模块M-Y8	块	—	7.000	
	铸铁踏步 252×152	套	0.500	0.500	
	排水井混凝土模块M-Y7	块	7.000	—	
料	其他材料费	%	2.500	2.500	